

Objem stavebných prác - rekonštrukcie

- Vyspravenie omietky
- Vyhotovenie malby stien - do výšky 1,20 m bude vodou umývateľná farba a vyššie vodou riediteľná farba biela
- Odstánenie existujúceho obkladu okolo umývadiel
- Vyhotovenie nového obkladu okolo umývadiel
- Demontáž krytu okolo radiátorov a spätná montáž

Objem prác elektroinštalácie - rekonštrukcie

Privedenie el. prívodu do rozvodnej skrine (RS) 5x4 CYKY, prívod je vedený z rozvodnej skrine umiestnenej na chodbe

Privedenie sieťového prívodu SW


EI, prívod na chodbe vedený v lište, v triedach vedený pod omietkou iba od steny ku stolu vedený v lište na podlahe

Sieťový prívod na chodbe vedený v lište, v triedach vedený pod omietkou iba od steny ku stolu vedený v lište na zemi

K jednotlivým stolom je el. vedenie a sieťové vedenie vedené v lište upevnnej stole na stoloch

EI, zásuvky sú umiestnené v lište upevnenej na stoloch, ku každému PC bude vyvedený 2x el. zásuvka 1x sieťová zásuvka

EI, zásuvky sú umiestnené v lište upevnenej na stoloch, v učiteľskom stole bude vyvedené 6x el. zásuvka 2x sieťová zásuvka

Zodp. o. projektu		Vypracoval	
Mgr. Art. B. Škopek		Ing. P. Sivák	
STAVEBNÍK		Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1/A, 901 01 Malacky	
STAVBA		 <div>Mesto Malacky Mestský úrad Bernolákova 5188/1/A 901 01 Malacky</div>	
Rekonštrukcia učební základnej školy na Záhorackej ulici v Malackách			
DIEL - ČASŤ			
Jazykové učebne		STUPEŇ	PS
		DÁTUM	02/2020
		FORMÁT	A3
		MIERKA	Č. VÝKRESU
		1/50	1